

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

Preço Adotado: 346,9400

Unid: UN Fls

316



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	2,7500	17,8300	49,0325
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,7500	14,5200	39,9300
TOTAL MAO DE OBRA					88,9625
MATERIAIS					
I2272	VÁLVULA DE METAL 1"	UN	1,0000	13,6000	13,6000
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
I0301	BUCHA PLÁSTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
I1864	SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	UN	1,0000	85,9000	85,9000
I1091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,8400	0,2000	0,1680
I2132	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2"	UN	1,0000	66,1400	66,1400
I1344	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA	UN	1,0000	72,3100	72,3100
TOTAL MATERIAIS					257,9780
Total Simples					346,94
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					346,94


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 5498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%


C2504 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA

Preço Adotado: 95,0900

Unid: UN

Fis

314



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	17,8300	11,5895
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	14,5200	9,4380
TOTAL MAO DE OBRA					21,0275
MATERIAIS					
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4"	UN	1,0000	74,0100	74,0100
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
TOTAL MATERIAIS					74,0660
Total Simples					95,09
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					95,09


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C0348 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

Preço Adotado: 592,8600

Unid: UN



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	2,0000	17,8300	35,6600
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	2,0000	14,5200	29,0400
TOTAL MAO DE OBRA					64,7000
MATERIAIS					
10171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	UN	1,0000	293,2900	293,2900
11579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,0000	1,7200	3,4400
11925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	UN	1,0000	24,9000	24,9000
10406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	UN	1,0000	190,0000	190,0000
10301	BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,0000	0,1800	0,3600
11091	ENGATE CROMADO	UN	1,0000	16,0600	16,0600
11180	FITA DE MEDAÇÃO	M	0,5600	0,2000	0,1120
TOTAL MATERIAIS					528,1620
Total Simples					592,86
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					592,86

Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C2172 - REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")

Preço Adotado: 79,3700



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid. UN Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,6100	17,8300	10,8763
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6100	14,5200	8,8572
TOTAL MAO DE OBRA					19,7335
MATERIAIS					
11811	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO 20MM (3/4")	UN	1,0000	59,4500	59,4500
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,9400	0,2000	0,1880
TOTAL MATERIAIS					59,6380
Total Simples					79,37
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					79,37

Carlos Virgílio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D
R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

Preço Adotado: 27,8900

Unid: UN



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12320	ENCANADOR	H	0,2500	17,8300	4,4575
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,5000	14,5200	7,2600
TOTAL MAO DE OBRA					11,7175
MATERIAIS					
12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	UN	1,0000	15,9700	15,9700
11180	FITA DE VEDAÇÃO	M	1,0000	0,2000	0,2000
TOTAL MATERIAIS					16,1700
Total Simples					27,89
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					27,89



 Carlos Virgilio Perera de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6488-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C4820 - TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "

Preço Adotado: 90,3800

Unid: UN



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2320	ENCANADOR	H	0,6500	17,8300	11,5895
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,6500	14,5200	9,4380
TOTAL MAO DE OBRA					21,0275
MATERIAIS					
I9100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	1,0000	69,3000	69,3000
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,2800	0,2000	0,0560
TOTAL MATERIAIS					69,3560
Total Simples					90,38
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					90,38

Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0001560942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C0005 - ACABAMENTO DE PEDREIRO

Preço Adotado: 55,1800

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	2,0000	13,2100	26,4200
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300
TOTAL MAO DE OBRA					44,2500
SERVIÇOS					
C3323	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 COM AREIA PRODUZIDA	M3	0,0300	364,1732	10,9252
TOTAL SERVIÇOS					10,9252
Total Simples					55,18
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					55,18


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N. 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

G4443 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

Preço Adotado: 68,4500

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,7200	13,2100	9,5112
11328	LADRILHISTA	H	0,7200	17,8300	12,8376
TOTAL MAO DE OBRA					22,3488
MATERIAIS					
16498	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	M2	1.1000	31.0000	34.1000
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	6,0000	2,0000	12,0000
TOTAL MATERIAIS					46,1000
Total Simples					68,45
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					68,45


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601580942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6

Preço Adotado: 24,7400



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
12391	PEDREIRO	H	0,6000	17,8300	10,6980
TOTAL MAO DE OBRA					18,6240
SERVIÇOS					
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,0200	305,8960	6,1179
TOTAL SERVIÇOS					6,1179
Total Simples					24,74
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					24,74

Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. 5mm P/ PAREDE

Preço Adotado: 5,1900

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	0,1500	13,2100	1,9815
I2391	PEDREIRO	H	0,1000	17,8300	1,7830
TOTAL MAO DE OBRA					3,7645
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0061	51,0000	0,3111
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,4300	0,4600	1,1178
TOTAL MATERIAIS					1,4289
Total Simples					5,19
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					5,19


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

Preço Adotado: 314,2900

Unid: CJ

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,4000	13,2100	18,4940
10498	CARPINTEIRO	H	0,5000	17,8300	8,9150
12391	PEDREIRO	H	1,4000	17,8300	24,9620
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,5000	14,5200	7,2600
TOTAL MAO DE OBRA					59,6310
MATERIAIS					
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	123,4500	123,4500
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,2700	3,2400
10109	AREIA MEDIA	M3	0,0106	51,0000	0,5406
11724	PREGO	KG	0,2000	11,2600	2,2520
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	1,3800	8,2800
18269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	22,5500	115,0050
10441	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	1,1000	1,8920
TOTAL MATERIAIS					254,6596
Total Simples					314,29
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					314,29




 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

Preço Adotado: 117,2000

Unid: UNFis

327



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,0000	14,5200	29,0400
TOTAL MAO DE OBRA					64,7000
MATERIAIS					
11154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	1,0000	52,5000	52,5000
TOTAL MATERIAIS					52,5000
Total Simples					117,20
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					117,20



 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

Fis

328

Preço Adotado: 379,9500

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,2500	13,2100	3,3025
12391	PEDREIRO	H	0,3500	17,8300	6,2405
11530	MONTADOR	H	1,0000	17,8300	17,8300
TOTAL MAO DE OBRA					27,3730
MATERIAIS					
16727	PORTÃO EM METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇAS, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (=1M2)	UN	1,0000	352,4500	352,4500
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,1500	0,4600	0,0690
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0010	55,0000	0,0550
TOTAL MATERIAIS					352,5740
Total Simples					379,95
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					379,95



 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6898-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C2215 - REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS

Preço Adotado: 57,4200



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
10814	COLA ESPECIAL 'PVA'	KG	0,3500	14,0600	4,9210
11193	FORMICA P/REVESTIMENTO	M2	1,0500	26,8900	28,2345
TOTAL MATERIAIS					33,1555
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	0,7500	17,8300	13,3725
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,7500	14,5200	10,8900
TOTAL MAO DE OBRA					24,2625
Total Simples					57,42
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					57,42


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1994 - PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)

Preço Adotado: 96,1200



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10498	CARPINTEIRO	H	1,1900	17,8300	21,2177
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,1900	14,5200	17,2788
TOTAL MAO DE OBRA					38,4965
MATERIAIS					
11715	PORTA TIPO PARANÁ	M2	1,0000	57,6200	57,6200
TOTAL MATERIAIS					57,6200
Total Simples					96,12
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					96,12


Carlos Virgilio Pereira de Brito
Engenheiro Civil
CREA 6498-D
R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C4428 - PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA

Preço Adotado: 665,4500



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	CJ	2,0000	30,1805	60,3610
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,0000	314,2906	314,2906
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0.80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	1,0000	290,8025	290,8025
TOTAL SERVIÇOS					665,4541
Total Simples					665,45
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					665,45

(Handwritten Signature)
 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

(Handwritten Mark)

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO

Preço Adotado: 204,1400



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	1,0000	36,4705	36,4705
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	M2	0,5200	27,5597	14,3310
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,1200	22,4570	2,6948
C2898	PINTURA HIDRACOR	M2	0,5200	9,2875	4,8295
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	M2	0,5200	19,1524	9,9592
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	M3	0,1800	555,9493	100,0709
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,1200	35,0065	4,2008
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	0,0700	451,2045	31,5843
TOTAL SERVIÇOS					204,1411
Total Simples					204,14
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					204,14

Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 3498-D
 R.N. 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

Preço Adotado: 77,9600



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,6000	13,2100	7,9260
11328	LADRILHISTA	H	0,6000	17,8300	10,6980
TOTAL MAO DE OBRA					18,6240
MATERIAIS					
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,0000	2,0000	16,0000
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4	M2	1,1000	39,4000	43,3400
TOTAL MATERIAIS					59,3400
Total Simples					77,96
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					77,96


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

Preço Adotado: 441,9900

Unid: M3



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	6,0000	13,2100	79,2600
I2391	PEDREIRO	H	2,0000	17,8300	35,6600
TOTAL MAO DE OBRA					114,9200
SERVIÇOS					
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,0000	327,0687	327,0687
TOTAL SERVIÇOS					327,0687
Total Simples					441,99
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					441,99

Carlos Virgílio Peres de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C3450 - PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA (27x3)mm EM MÓDULOS (1,00x1,00)m

Preço Adotado: 42,0200

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,2000	13,2100	15,8520
12391	PEDREIRO	H	1,0800	17,8300	19,2564
TOTAL MAO DE OBRA					35,1084
MATERIAIS					
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	5,4800	0,4600	2,5208
10108	AREIA GROSSA	M3	0,0180	55,0000	0,9900
11316	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	1,3600	3,4000
TOTAL MATERIAIS					6,9108
Total Simples					42,02
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					0,00
TOTAL GERAL					42,02

Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N. 0501530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C4601 - PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm

Preço Adotado: 37,6200

Unid: M2

Total



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	1,1500	13,2100	15,1915
I2391	PEDREIRO	H	1,0000	17,8300	17,8300
TOTAL MAO DE OBRA					33,0215
MATERIAIS					
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,0243	51,0000	1,2393
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	7,3100	0,4600	3,3626
TOTAL MATERIAIS					4,6019
Total Simples					37,62
Encargos <i>INCLUSOS</i>					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					37,62


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Preço Adotado: 32,5500




Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,8000	14,5200	11,6160
12395	PINTOR	H	0,8000	17,8500	14,2800
TOTAL MAO DE OBRA					25,8960
MATERIAIS					
12293	ZARCÃO	L	0,1200	20,3400	2,4408
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,3000	1,3200	0,3960
11100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,4600	3,4336
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0300	12,7800	0,3834
TOTAL MATERIAIS					6,6538
Total Simples					32,55
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					0,00
TOTAL GERAL					32,55

Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N. 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 17,6700



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
I2395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
TOTAL MAO DE OBRA					12,2220
MATERIAIS					
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,4000	0,5500	0,2200
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	0,1600	21,4600	3,4336
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	L	0,1300	9,8800	1,2844
I0035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0400	12,7800	0,5112
TOTAL MATERIAIS					5,4492
Total Simples					17,67
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					17,67


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C0588 - CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

Preço Adotado: 3,9000



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
12496	SUPERCAL	KG	0,3000	1,1000	0,3300
TOTAL MATERIAIS					0,3300
MAO DE OBRA					
12395	PINTOR	H	0,2000	17,8500	3,5700
TOTAL MAO DE OBRA					3,5700
Total Simples					3,90
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					3,90



 Carlos Virgilio Ferreira de Brito
 Engenheiro/Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601536942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 17,8800



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	0,1200	16,6400	1,9968
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
10035	AGUARRAZ MINERAL	L	0,0500	12,7800	0,6390
12097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	0,1700	16,9600	2,8832
TOTAL MATERIAIS					5,6565
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
TOTAL MAO DE OBRA					12,2220
Total Simples					17,88
Encargos <i>INCLUSOS</i>					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					17,88


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Preço Adotado: 16,3000

Unid: M2
Fis

341



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	L	0,1200	12,0800	1,4496
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,2500	0,5500	0,1375
12096	TINTA LATEX	L	0,1700	14,6600	2,4922
TOTAL MATERIAIS					4,0793
MAO DE OBRA					
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,3500	14,5200	5,0820
12395	PINTOR	H	0,4000	17,8500	7,1400
TOTAL MAO DE OBRA					12,2220
Total Simples					16,30
Encargos <i>INCLUSOS</i>					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					16,30


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 3498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1637 - LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W

Preço Adotado: 91,2100



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid: UN	Fis	Total
MAO DE OBRA							
12312	ELETRICISTA	H	1,1000	18,0700			19,8770
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,1000	14,5200			15,9720
TOTAL MAO DE OBRA							35,8490
MATERIAIS							
11369	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	1,0000	55,3600			55,3600
TOTAL MATERIAIS							55,3600
Total Simples							91,21
Encargos INCLUSOS							
BDI							0,00
TOTAL GERAL							91,21


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1766 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 14,0200



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
TOTAL MAO DE OBRA					5,4210
MATERIAIS					
11464	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 32W	UN	1,0000	8,6000	8,6000
TOTAL MATERIAIS					8,6000
Total Simples					14,02
Encargos <i>INCLUSOS</i>					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					14,02


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro/Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1765 - LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)

Preço Adotado: 14,0200

Unid: UN



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,3000	18,0700	5,4210
TOTAL MAO DE OBRA					5,4210
MATERIAIS					
11463	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W	UN	1,0000	8,6000	8,6000
TOTAL MATERIAIS					8,6000
Total Simples					14,02
Encargos <i>INCLUSOS</i>					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					14,02


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1492 - INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

Preço Adotado: 19,7900




Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,2900	18,0700	5,2403
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2900	14,5200	4,2108
TOTAL MAO DE OBRA					9,4511
MATERIAIS					
11253	INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO	UN	1,0000	10,3400	10,3400
TOTAL MATERIAIS					10,3400
Total Simples					19,79
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					19,79


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C2493 - TOMADA UNIVERSAL 10A 250V

Preço Adotado: 13,8100



Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12312	ELETRICISTA	H	0,2100	18,0700	3,7947
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2100	14,5200	3,0492
TOTAL MAO DE OBRA					6,8439
MATERIAIS					
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	UN	1,0000	6,9620	6,9620
TOTAL MATERIAIS					6,9620
Total Simples					13,81
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					13,81


 Carlos Virgílio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942



Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1484 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES UMA PARALELO 10A 250V

Preço Adotado: 39,9700

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Unid: UN	Total	Fis
MAO DE OBRA							
12312	ELETRICISTA	H	0,6100	18,0700		11,0227	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,6100	14,5200		8,8572	
TOTAL MAO DE OBRA						19,8799	
MATERIAIS							
11264	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1 PARALELO	UN	1,0000	20,0899		20,0899	
TOTAL MATERIAIS						20,0899	
Total Simples						39,97	
Encargos INCLUSOS							
BDI						0,00	
TOTAL GERAL						39,97	



Carlos Virgílio Ferreira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C4541 - PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER

Preço Adotado: 279,7800

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
I2543	SERVENTE	H	3,0000	13,2100	39,6300
I2391	PEDREIRO	H	3,0000	17,8300	53,4900
I1530	MONTADOR	H	3,0000	17,8300	53,4900
TOTAL MAO DE OBRA					146,6100
SERVIÇOS					
C0830	CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,0125	451,6082	5,6451
TOTAL SERVIÇOS					5,6451
MATERIAIS					
I1945	TE AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2'	UN	0,1700	23,1400	3,9338
I0871	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 1 1/2"	UN	0,1700	17,1000	2,9070
I8395	LONA C/ APLICAÇÃO DE ILHOSES E LACRES, IMPRESSA C/ LOGOMARCAS E DESCRIÇÃO DA OBRA	M2	1,0000	79,3900	79,3900
I2170	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 40MM (1 1/2')	M	1,5000	27,5300	41,2950
TOTAL MATERIAIS					127,5258
Total Simples					279,78
Encargos INCLUSOS					
BDI					0,00
TOTAL GERAL					279,78


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA

Preço Adotado: 7,5000

Unid: M2



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,5000	13,2100	6,6050
12391	PEDREIRO	H	0,0500	17,8300	0,8915
TOTAL MAO DE OBRA					7,4965
Total Simples					7,50
Encargos					<i>INCLUSOS</i>
BDI					0,00
TOTAL GERAL					7,50



 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 0498-D
 R.N. 0601530942

Tabela de Custos - Versão 026.1 - ENC. SOCIAIS 85,20%

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO

Preço Adotado: 19,4900



Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MAO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	1,3000	13,2100	17,1730
12391	PEDREIRO	H	0,1300	17,8300	2,3179
TOTAL MAO DE OBRA					19,4909
Total Simples					19,49
Encargos					INCLUSOS
BDI					0,00
TOTAL GERAL					19,49


 Carlos Virgilio Pereira de Brito
 Engenheiro Civil
 CREA 6498-D
 R.N. 0601530942

