

PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.07.1

JUAZEIRO DO NORTE – CE, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2025.

AO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2025.02.07.1

PREZADOS SENHORES,

- A) APÓS CUIDADOSO EXAME E ESTUDO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA EM REFERÊNCIA, SEUS ANEXOS E APENSOS, COM OS QUAIS CONCORDAMOS, VIMOS APRESENTAR A NOSSA PROPOSTA COM OBJETIVO A **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, COM LOCALIZAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ/CE** TODA DOCUMENTAÇÃO DO EDITAL FOI RECEBIDA E LEVADA EM CONSIDERAÇÃO QUANDO DA PREPARAÇÃO DA NOSSA PROPOSTA. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO É **R\$ 1.561.371,07 (UM MILHÃO QUINHENTOS E SESENTA E UM MIL TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SETE CENTAVOS)** CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DETALHADA EM ANEXO, E É VÁLIDA POR UM PERÍODO DE **90 NOVENTA DIAS**, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SEU ENVIO PARA COMISSÃO DE LICITAÇÃO.
- B) CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SENHOR CICERO ANDERSON GENEROSO BEZERRA, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº 2005029151033, EXPEDIDA PELO SSP-CE, E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 033.217.713-06, REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

GS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:3530042600
0145

Assinado de forma digital
por GS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:43:49 -03'00"

gov.br
Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:22:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
RUA PINTO MADEIRA, 185 - SANTA TEREZA,
JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ



88 98821-9428
gsconstrucoes08@yahoo.com

C) INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DE NOSSA PROPOSTA É DE DE **90 NOVENTA DIAS** DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.

D) DECLARAMOS QUE, ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. DECLARAMOS NOSSA INTEIRA SUBMISSÃO A TODOS OS PRECEITOS LEGAIS EM VIGOR ESPECIALMENTE OS DA LEI FEDERAL N 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES DO RESPECTIVO EDITAL E ANEXOS DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA DE QUE TRATA A PRESENTE PROPOSTA QUE OBSERVAREMOS INTEGRALMENTE.

E) FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS, ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIAS, TAXAS, IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS, BENEFÍCIOS, TRANSPORTES E SEGUROS.

ATENCIOSAMENTE,

GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: N.º 35.300.426/0001-45

RUA: PINTO MADEIRA, N.º 185

BAIRRO: SANTA TEREZA

CIDADE: JUAZEIRO DO NORTE/CE

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

PRAZO PARA FORNECIMENTO/SERVIÇOS – IMEDIATAMENTE APÓS A SOLICITAÇÃO.

FINALIZAMOS, DECLARAMOS QUE O FORNECEDOR DO OBJETO CONHECE E ACEITA A TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL.

**GS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS**

LTDA:35300426000145

Assinado de forma digital por GS
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25 13:44:13 -03'00'

CICERO ANDERSON GENEROSO BEZERRA

TITULAR ADMINISTRADOR

CPF N.º 033.217.713-06

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:25:20 -0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI
RUA PINTO MADEIRA, 185 - SANTA TEREZA,
JUAZEIRO DO NORTE-CEARÁ



88 98821-9428
gsconstrucoes08@yahoo.com



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ASSARÉ-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			
DATA :		25/02/2025		BDI :
FONTE		VERSÃO		HORA
SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		MES
				84,44%
				47,48%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2	MOVIMENTO DE TERRA								
4.2.1	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	M2	2.424,00	R\$ 0,10	R\$ 193,92	R\$ 242,40	
4.3	PAVIMENTAÇÃO								
4.3.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	2.141,20	R\$ 46,27	R\$ 99.073,32	R\$ 124.831,96	
4.3.2	O0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	832,00	R\$ 21,70	R\$ 18.054,40	R\$ 22.746,88	
4.3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	28,28	R\$ 54,09	R\$ 1.529,67	R\$ 1.927,28	
4.3.4	O0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	28,28	R\$ 315,67	R\$ 8.927,15	R\$ 11.248,09	
4.4	SERVIÇOS FINAIS								
4.4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.424,00	R\$ 1,38	R\$ 3.345,12	R\$ 4.217,76	
VALOR BDI TOTAL:							R\$ 322.198,71		
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 1.239.172,36		
VALOR TOTAL:							R\$ 1.561.371,07		

GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:3530042600
0145

gov.br
Documento assinado digitalmente
KALINY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:37:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SETOR DE LICITAÇÃO

0120

Fis _____

ASSARE-CE

	RESUMO DO ORÇAMENTO						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO			FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,94% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			0121		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FIS	PREÇO TOTAL	%
1	SÍTIO LAJEIRO GRANDE		R\$ 471.135,09	30,17%
2	SÍTIO TATAÍRA		R\$ 775.969,92	49,70%
3	SÍTIO SERRINHA		R\$ 148.276,01	9,50%
4	SÍTIO JENIPAPO		R\$ 165.990,05	10,63%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 322.198,71 100,00%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.239.172,36


VALOR TOTAL: R\$ 1.561.371,07

GS
CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:35300426
000145

Assinado de forma
digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:45:39 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:31:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE					

1.1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 16,2000	R\$ 16,5240
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 13,2300	R\$ 13,2300
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 6,6800	R\$ 30,0600
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 6,6400	R\$ 0,9960
TOTAL Material:					R\$ 60,8100

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 36,9200
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 36,9200

VALOR:	R\$ 97,73
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 72,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 97,73
VALOR COM BDI:	R\$ 123,14
QUANTIDADE (M2):	8,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 203,28

1.1.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 50,6200	R\$ 101,2400
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1752	R\$ 4,7008
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,3202	R\$ 9,2808
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 115,2216

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 339,7600

VALOR:	R\$ 454,98
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 229,82
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 225,16
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 454,98
VALOR COM BDI:	R\$ 573,27
QUANTIDADE (HA):	0,68
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 80,43

GS
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:353004-26000145
26000145

Assinado de forma digital por GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25 13:45:56 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:34:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

1.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 246,4800	R\$ 0,0685
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0685

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			MES
					47/48%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0103
VALOR:						R\$ 0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,08
VALOR COM BDI:						R\$ 0,10
QUANTIDADE (M2):						6.920,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 138,40

3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 25,9400	R\$ 1,2970
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 93,7500	R\$ 0,9375
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,2345
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 29,0500	R\$ 4,3575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 47,0000	R\$ 7,0500
TOTAL Material:						R\$ 11,4075
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3240
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 332,6300	R\$ 14,3031
TOTAL Serviço:						R\$ 14,3031
VALOR:						R\$ 46,27
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 28,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 18,12
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 46,27
VALOR COM BDI:						R\$ 58,30
QUANTIDADE (M2):						6.115,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 73.563,45

GS CONSTRUÇOES
E SERVICOS
LTDA:3530042600
0145

Assinado de forma digital
por GS CONSTRUÇOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:46:15 -03'00'

1.3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,8200	R\$ 1,8200
TOTAL Material:						R\$ 1,8200
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			

SETOR DE LICITAÇÃO
0124

						Elis	TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2390
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200	R\$ 1,2550		
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 279,8000	R\$ 9,5132		
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,7200	R\$ 0,1376		
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338		
						TOTAL Serviço:	R\$ 11,6396	
						VALOR:	R\$ 21,70	
						VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,59	
						VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,11	
						VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,70	
						VALOR COM BDI:	R\$ 27,34	
						QUANTIDADE (M):	2.305,00	
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 13.000,20	

1.3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,0878
					VALOR:	R\$ 54,09
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,78
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,09
					VALOR COM BDI:	R\$ 68,15
					QUANTIDADE (M3):	80,50
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.131,83

1.3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 34,6900	R\$ 26,9888
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 41,7100	R\$ 40,2835
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,2900	R\$ 63,8000
					TOTAL Material:	R\$ 131,0723

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 315,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 191,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 315,67
VALOR COM BDI:	R\$ 397,74
QUANTIDADE (M3):	80,50

GS
CONSTRUCOE
S E SERVICOS
LTDA:3530042
6000145

Assinado de forma
digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:46:57 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:39:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GS
CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:3530042
6000145

Assinado de forma
digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:46:57 -03'00'



Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:39:34-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	BDI : 26,00%		
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			47,48%

VALOR BDI TOTAL: R\$ 6.606,63

1.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,46
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 0,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,38
VALOR COM BDI:						R\$ 1,74
QUANTIDADE (M2):						6.920,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 2.491,20

2.1.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 50,6200	R\$ 101,2400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1752	R\$ 4,7008
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,3202	R\$ 9,2808
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 115,2216
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 19,1000	R\$ 76,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 26,4400	R\$ 105,7600
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 31,5200	R\$ 157,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 339,7600
VALOR:						R\$ 454,98
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 229,82
VALOR ENCARGOS (84,44%):						R\$ 225,16
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 454,98
VALOR COM BDI:						R\$ 573,27
QUANTIDADE (HA):						1,04
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 123,02

Documento assinado digitalmente
gov.br
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:25:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:353004260
00145
Assinado de forma digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:47:22 -03'00'

2.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 246,4800	R\$ 0,0685
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0685
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0103
VALOR:						R\$ 0,08

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE				

Fis

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,10
QUANTIDADE (M2):	10.260,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 205,20

2.2.2. C3176 ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00343137	R\$ 68,8661	R\$ 0,2363
I0688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,04558824	R\$ 156,7000	R\$ 7,1437
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	R\$ 106,3468	R\$ 0,0209
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	R\$ 249,1900	R\$ 2,3942
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	R\$ 209,6900	R\$ 2,0558
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,8509

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02941176	R\$ 18,4600	R\$ 0,5429
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,5429

VALOR:	R\$ 12,39
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,99
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1,40
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 12,39
VALOR COM BDI:	R\$ 15,61
QUANTIDADE (M3):	60,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 193,20

2.2.3. C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 142,2300	R\$ 4,9781
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 46,0200	R\$ 1,6107
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,5888

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 18,4600	R\$ 19,3830
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,3830

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 3,6000	R\$ 3,9600
TOTAL Serviço:						R\$ 3,9600

GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:35300426000145
 Assinado de forma digital por
 GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:35300426000145
 Dados: 2025.02.25 13:47:49
 +03'00'



Documento assinado digitalmente
 KALIMY MARTINS PURCINO
 Data: 25/02/2025 13:34:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALOR:	R\$ 29,93
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,47
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 14,46
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 29,93
VALOR COM BDI:	R\$ 37,71

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025 BDI : 26,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	0127		

QUANTIDADE (M3):	60,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 466,80

2.3.1. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2187 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 148,4100	R\$ 296,8200
TOTAL Material:					R\$ 296,8200

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,1600	R\$ 4,8320
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,4600	R\$ 14,7680
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,6000

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	R\$ 373,8500	R\$ 288,6122
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	R\$ 298,7300	R\$ 17,9238
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	R\$ 59,2500	R\$ 53,3250
TOTAL Serviço:					R\$ 359,8610

VALOR:	R\$ 676,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 462,04
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 214,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 676,28
VALOR COM BDI:	R\$ 852,11
QUANTIDADE (M):	8,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.406,64

2.3.2. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	R\$ 373,8500	R\$ 1.716,3454
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	R\$ 59,2500	R\$ 793,3575
TOTAL Serviço:					R\$ 2.509,7029

VALOR:	R\$ 2.509,70
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.092,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 1.417,50
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.509,70
VALOR COM BDI:	R\$ 3.162,22
QUANTIDADE (UN):	2,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.305,04

GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:3530042600
 0145


Assinado de forma digital
 por GS CONSTRUÇÕES E
 SERVIÇOS
 LTDA:35300426000145
 Dados: 2025.02.25
 13:48:39 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 KALIMY MARTINS PURCINO
 Data: 25/02/2025 13:37:03-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

2.4.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 25,9400	R\$ 1,2970

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO		DATA : 25/02/2025								
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO		<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES								
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%								
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE		 Fis _____									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE											

10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 93,7500	R\$ 0,9375
					TOTAL Equipamento-Custo Horário	R\$ 2,2345

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 29,0500	R\$ 4,3575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 47,0000	R\$ 7,0500
					TOTAL Material:	R\$ 11,4075

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,3240

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 332,6300	R\$ 14,3031
					TOTAL Serviço:	R\$ 14,3031

GS
CONSTRUC
OES E
SERVICOS
LTDA:35300
426000145

Assinado de
forma digital por
GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:3530042600
0145
Dados: 2025.02.25
13:51:40 -03'00'



Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:31:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALOR:	R\$ 46,27
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,27
VALOR COM BDI:	R\$ 58,30
QUANTIDADE (M2):	9.063,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 109.027,89

2.4.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,8200	R\$ 1,8200
					TOTAL Material:	R\$ 1,8200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,2390

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200	R\$ 1,2550
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 279,8000	R\$ 9,5132
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,7200	R\$ 0,1376
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,6396

VALOR:	R\$ 21,70
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,70
VALOR COM BDI:	R\$ 27,34
QUANTIDADE (M):	3.036,00

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	BDI: 26,00%	
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	0129	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	0129	

VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17.123,04
------------------	---------------

2.4.3. C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520 MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,8200	R\$ 4,8200
TOTAL Material:					R\$ 4,8200

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,1620

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 298,7300	R\$ 0,2091
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200	R\$ 1,2550
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
TOTAL Serviço:					R\$ 2,4425

VALOR:	R\$ 16,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,42
VALOR COM BDI:	R\$ 20,69
QUANTIDADE (M):	90,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 384,30

2.4.4. C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) (M)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,4600	R\$ 7,3840
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,6320

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127 AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300000	R\$ 78,7100	R\$ 0,2361
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 298,7300	R\$ 0,2091
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200	R\$ 1,2550
C3250 CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (1,00 x 0,25 x 0,15 m)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 25,3800	R\$ 25,3800
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 3,7200	R\$ 0,1488
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
TOTAL Serviço:					R\$ 28,2074

VALOR:	R\$ 42,84
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 18,20
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 24,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 42,84
VALOR COM BDI:	R\$ 53,98

GS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:3530042600
0145

Assinado de forma digital
por GS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:52:01 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:28:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS												
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025										
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	BDI : 26,00%										
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th><th>HORA</th><th>MES</th></tr><tr><td>SEINFRA</td><td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td><td>84,44%</td><td>47,48%</td></tr></table>			FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES									
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	0130											

QUANTIDADE (M):	195,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.172,30

2.4.5. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,09
VALOR COM BDI:	R\$ 68,15
QUANTIDADE (M3):	106,05
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.491,07

2.4.6. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 34,6900	R\$ 26,9888
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 41,7100	R\$ 40,2835
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,2900	R\$ 63,8000
TOTAL Material:						R\$ 131,0723

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 315,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 191,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 315,67
VALOR COM BDI:	R\$ 397,74
QUANTIDADE (M3):	106,05
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8.703,53

Documento assinado digitalmente
 KALIMY MARTINS PURCINO
 Data: 25/02/2025 13:22:55-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:3530042600
 0145

Assinado de forma digital por GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:35300426000145
 Dados: 2025.02.25 13:52:16 -03'00'

2.4.7. C3111 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,68000000	R\$ 2,5100	R\$ 1,7068
TOTAL Material:						R\$ 1,7068

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,7248
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,1076
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,8324

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00140000	R\$ 78,7100	R\$ 0,1102

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			47,48%

C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,36000000	R\$ 5,0200	R\$ 6,8272
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 279,8000	R\$ 30,4982
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,28400000	R\$ 48,9200	R\$ 13,8933
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,70000000	R\$ 92,3200	R\$ 64,6240
TOTAL Serviço:						R\$ 115,9529
VALOR:						R\$ 119,49
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 67,72
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 51,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 119,49
VALOR COM BDI:						R\$ 150,56
QUANTIDADE (M):						390,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 12.117,30

2.4.8. C3066 DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U (M)						
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	2,00700000	R\$ 7,7000	R\$ 15,4539
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	1,36000000	R\$ 5,0200	R\$ 6,8272
C3269	CONCRETO P/VIBR., FCK=13,5MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,10900000	R\$ 287,7700	R\$ 31,3669
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,28400000	R\$ 48,9200	R\$ 13,8933
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,70000000	R\$ 92,3200	R\$ 64,6240
TOTAL Serviço:						R\$ 132,1653
VALOR:						R\$ 132,17
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 77,21
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 54,96
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 132,17
VALOR COM BDI:						R\$ 166,53
QUANTIDADE (M):						3,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 103,08

2.4.9. C3110 SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA (UN)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,03000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,7248
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,06000000	R\$ 18,4600	R\$ 1,1076
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,8324
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,22000000	R\$ 279,8000	R\$ 61,5560
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,37100000	R\$ 48,9200	R\$ 18,1493
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	1,08000000	R\$ 92,3200	R\$ 99,7056
C3227	PEDRA DE MÃO/POLIÉDRICA	SEINFRA	M3	0,23100000	R\$ 29,7500	R\$ 6,8723
TOTAL Serviço:						R\$ 186,2832

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE				

Fis. 0132

VALOR:	R\$ 188,12
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 109,58
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 78,54
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 188,12
VALOR COM BDI:	R\$ 237,03
QUANTIDADE (UN):	1,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 48,91

2.5.1. C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,69800000	R\$ 34,6900	R\$ 24,2136
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 41,7100	R\$ 36,6214
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,2900	R\$ 63,8000
TOTAL Material:					R\$ 124,6350

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,1600	R\$ 48,3200
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 295,3600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 343,6800

VALOR:	R\$ 468,32
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 239,84
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 228,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 468,32
VALOR COM BDI:	R\$ 590,08
QUANTIDADE (M3):	10,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.217,60

5.2. C0219 ARMADURA DE TELA DE AÇO (M2)


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,01000000	R\$ 6,8600	R\$ 0,0686
I2040 TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2)	SEINFRA	M2	1,03000000	R\$ 9,9100	R\$ 10,2073
TOTAL Material:					R\$ 10,2759

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,04000000	R\$ 19,1000	R\$ 0,7640
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 24,1600	R\$ 0,4832
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2472

GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:3530042600014
 5
 Assinado de forma digital por
 GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:35300426000145
 Dados: 2025.02.25 13:53:00
 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 KALIMY MARTINS PURCINO
 Data: 25/02/2025 13:28:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALOR:	R\$ 11,52
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,73
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,79
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 11,52
VALOR COM BDI:	R\$ 14,52
QUANTIDADE (M2):	100,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 300,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			

Fis _____

2.6.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845
VALOR:						R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,92
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,38
VALOR COM BDI:						R\$ 1,74
QUANTIDADE (M2):						10.360,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 3.729,60

3.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 50,6200	R\$ 0,0506
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1752	R\$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3202	R\$ 0,0046
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0576
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1923
VALOR:						R\$ 0,25
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 0,25
VALOR COM BDI:						R\$ 0,32
QUANTIDADE (M2):						2.160,00
VALOR BDI TOTAL:						R\$ 151,20

GS
CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:35300426000145
6000145

Assinado de forma digital por GS CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25 13:53:21 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:37:03-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

3.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 246,4800	R\$ 0,0685
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0685
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0103
VALOR:						R\$ 0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):						R\$ 0,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025 BDI : 26,00%		
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FORTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	0134		

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,10
QUANTIDADE (M2):	2.160,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 43,20

3.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 25,9400	R\$ 1,2970
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 93,7500	R\$ 0,9375
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,2345

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 29,0500	R\$ 4,3575
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 47,0000	R\$ 7,0500
TOTAL Material:						R\$ 11,4075

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 18,3240

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 332,6300	R\$ 14,3031
TOTAL Serviço:						R\$ 14,3031

GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:3530042600
 0145

Assinado de forma digital por GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
 LTDA:35300426000145
 Dados: 2025.02.25 13:53:54 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
 KALIMY MARTINS PURCINO
 Data: 25/02/2025 13:34:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VALOR:	R\$ 46,27
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,27
VALOR COM BDI:	R\$ 58,30
QUANTIDADE (M2):	1.908,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 22.953,24

3.3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,8200	R\$ 1,8200
TOTAL Material:						R\$ 1,8200

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600	R\$ 4,6150
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,2390

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200	R\$ 1,2550
C3268	CONCRETO P/VBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 279,8000	R\$ 9,5132
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,7200	R\$ 0,1376

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025 BDI : 26,00%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	HORA	MES
		84,44%		47,48%

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200	R\$ 0,7338
					TOTAL Serviço:	R\$ 11,6396
					VALOR:	R\$ 21,70
					VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,59
					VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,11
					VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,70
					VALOR COM BDI:	R\$ 27,34
					QUANTIDADE (M):	732,00
					VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.128,48

3.3.3. C3097 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2520	MEIO FIO DE PEDRA GRANITICA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 4,8200	R\$ 4,8200
					TOTAL Material:	R\$ 4,8200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600	R\$ 3,6240
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,4600	R\$ 5,5380
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,1620

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070000	R\$ 298,7300	R\$ 0,2091
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200	R\$ 1,2550
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 48,9200	R\$ 0,9784
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,4425

VALOR:	R\$ 16,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,94
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 7,48
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 16,42
VALOR COM BDI:	R\$ 20,69
QUANTIDADE (M):	30,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 128,10

3.3.4. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600	R\$ 54,0878
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,09
VALOR COM BDI:	R\$ 68,15
QUANTIDADE (M3):	25,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 354,31

GS
 ONSTRUCOES
 E SERVICOS
 LTDA:35300426
 000145

Assinado de forma
 digital por GS
 CONSTRUÇOES E
 SERVICOS
 LTDA:35300426000145
 Dados: 2025.02.25
 13:54:11 -03'00'



Documento assinado digitalmente
 KALIMY MARTINS PURCINO
 Data: 25/02/2025 13:31:40-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE

DATA : 25/02/2025 BDI : 26,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

0136

FIS _____

ASSARÉ-CE

3.3.5. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 34,6900	R\$ 26,9888
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 41,7100	R\$ 40,2835
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,2900	R\$ 63,8000
TOTAL Material:						R\$ 131,0723

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 315,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 191,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 315,67
VALOR COM BDI:	R\$ 397,74
QUANTIDADE (M3):	25,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.068,17

3.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,3845

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,38
VALOR COM BDI:	R\$ 1,74
QUANTIDADE (M2):	2.160,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 777,60

GS
CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:35300426000145
000145

Assinado de forma
digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:54:28 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:25:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

4.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 50,6200	R\$ 0,0506
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,1752	R\$ 0,0024
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 2,3202	R\$ 0,0046



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025	BDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	HORA	MES
		84,44%	47,48%

0137

Fls

TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 0,0576
----------------------------------	--	------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 19,1000	R\$ 0,0764
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 26,4400	R\$ 0,0529
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 31,5200	R\$ 0,0630
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1923

VALOR:	R\$ 0,25
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,12
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,13
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,25
VALOR COM BDI:	R\$ 0,32
QUANTIDADE (M2):	2.424,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 169,68

4.2.1. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 246,4800	R\$ 0,0685
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0685

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,00055556	R\$ 18,4600	R\$ 0,0103
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,0103


VALOR:	R\$ 0,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,07
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,08
VALOR COM BDI:	R\$ 0,10
QUANTIDADE (M2):	2.424,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 48,48

4.3.1. C2895 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 25,9400	R\$ 1,2970
10726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 93,7500	R\$ 0,9375
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,2345

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 29,0500	R\$ 4,3575
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 47,0000	R\$ 7,0500
TOTAL Material:					R\$ 11,4075

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 24,1600	R\$ 7,2480
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,4600	R\$ 11,0760

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS											
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025									
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	BDI: 26,00%									
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> </table>		FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES								
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%									
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE											

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 18,3240
--------------------	-------------

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04300000	R\$ 14,3031
TOTAL Serviço:					R\$ 14,3031

VALOR:	R\$ 46,27
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,15
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 18,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 46,27
VALOR COM BDI:	R\$ 58,30
QUANTIDADE (M2):	2.141,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 25.758,64

4.3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,8200
TOTAL Material:					R\$ 1,8200

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 24,1600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,2390

Serviço	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	R\$ 5,0200
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	R\$ 279,8000
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	R\$ 3,7200
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 48,9200
TOTAL Serviço:					R\$ 11,6396

VALOR:	R\$ 21,70
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,59
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 10,11
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,70
VALOR COM BDI:	R\$ 27,34
QUANTIDADE (M):	832,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.692,48

4.3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 18,4600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 54,0878

VALOR:	R\$ 54,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 17,78
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 36,31

GS
CONSTRUCOES
E SERVICOS
LTDA:353004
26000145

Assinado de forma
digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:353004260001
45
Dados: 2025.02.25
13:55:01 -03'00'



Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:39:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025		BDI : 26,00%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	0139		

VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 54,09
VALOR COM BDI:	R\$ 68,15
QUANTIDADE (M3):	28,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 397,61

4.3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 34,6900	R\$ 26,9888
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 41,7100	R\$ 40,2835
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,2900	R\$ 63,8000
TOTAL Material:					R\$ 131,0723

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 18,4600	R\$ 184,6000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 184,6000

VALOR:	R\$ 315,67
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 191,74
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 123,93
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 315,67
VALOR COM BDI:	R\$ 397,74
QUANTIDADE (M3):	28,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.320,94

4.4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 18,4600	R\$ 1,3845
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,3845

VALOR:	R\$ 1,38
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,46
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 0,92
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,38
VALOR COM BDI:	R\$ 1,74
QUANTIDADE (M2):	2.424,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 872,64

GS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:3530042600014
5

Assinado de forma digital por
GS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25 13:55:16
+03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:37:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
OBRA:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					DATA :		25/02/2025	
DESCRIÇÃO:		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO					FONTE		VERSÃO	
LOCAL:		DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE							HORA	
									84,44%	
									MES	
									47,48%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	Serviço	M2	19.227,20	R\$ 58,30	R\$ 1.120.945,76	71,79%	71,79%	B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	Serviço	M	6.905,00	R\$ 27,34	R\$ 188.782,70	12,09%	83,88%	C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	Serviço	M3	240,03	R\$ 397,74	R\$ 95.469,53	6,11%	90,00%	C
C3111	SARJETA DE CONCRETO SIMPLES "U" C/H=0,35m/E=0,08m	SEINFRA	Serviço	M	390,00	R\$ 150,56	R\$ 58.718,40	3,76%	93,76%	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	21.864,00	R\$ 1,74	R\$ 38.043,36	2,44%	96,19%	C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	Serviço	M3	240,03	R\$ 68,15	R\$ 16.358,04	1,05%	97,24%	C
C0367	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)	SEINFRA	Serviço	M	195,00	R\$ 53,98	R\$ 10.526,10	0,67%	97,92%	C
C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	M	8,00	R\$ 852,11	R\$ 6.816,88	0,44%	98,35%	C
C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	R\$ 3.162,22	R\$ 6.324,44	0,41%	98,76%	C
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	Serviço	M3	10,00	R\$ 590,08	R\$ 5.900,80	0,38%	99,14%	C
C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	SEINFRA	Serviço	M	120,00	R\$ 20,69	R\$ 2.482,80	0,16%	99,30%	C
C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	Serviço	M3	60,00	R\$ 37,71	R\$ 2.262,60	0,14%	99,44%	C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFRA	Serviço	M2	21.764,00	R\$ 0,10	R\$ 2.176,40	0,14%	99,58%	C
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	Serviço	M2	4.584,00	R\$ 0,32	R\$ 1.466,88	0,09%	99,67%	C
C0219	ARMADURA DE TELA DE AÇO	SEINFRA	Serviço	M2	100,00	R\$ 14,52	R\$ 1.452,00	0,09%	99,77%	C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	Serviço	HA	1,72	R\$ 573,27	R\$ 986,02	0,06%	99,83%	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	Serviço	M2	8,00	R\$ 123,14	R\$ 985,12	0,06%	99,89%	C
C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 1401 A 1600M	SEINFRA	Serviço	M3	60,00	R\$ 15,61	R\$ 936,60	0,06%	99,95%	C
C3066	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	SEINFRA	Serviço	M	3,00	R\$ 166,53	R\$ 499,59	0,03%	99,98%	C
C3110	SAIDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R\$ 237,03	R\$ 237,03	0,02%	100,00%	C

GS CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:353004260001
45

Assinado de forma digital por
GS CONSTRUCOES E SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25 13:55:39
-03'00"

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:34:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br

SETORES LICITACAO
SARE-CE
0140

Outros
R\$ 0,02

Subtotal até 100,00%
R\$ 1.561.371,05

Valor total do Orçamento
R\$ 1.561.371,07

Página: 23

	COMPOSIÇÃO DO BDI			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	BDI : 26,00%	
			FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE			

HORA	MES
184,44%	47,48%


0142

0142

Fis

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,40%
L	Lucro	6,67%
TOTAL		7,07%

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,01%
DF	Despesas financeiras	1,11%
R	Riscos	0,56%
TOTAL		5,68%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	CPRB (4,5%,Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
TOTAL		10,15%

BDI = 26,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:353004260
00145

Assinado de forma
digital por GS
CONSTRUCOES E
SERVICOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25
13:56:25 -03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:28:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	DATA : 25/02/2025	BDI : 26,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSARÉ-CE	HORA	MES
			84,44% 47,48%

0143

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

GS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS
LTDA:3530042600
0145

Assinado de forma digital
por GS CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS
LTDA:35300426000145
Dados: 2025.02.25 13:56:53
-03'00'

gov.br

Documento assinado digitalmente
KALIMY MARTINS PURCINO
Data: 25/02/2025 13:25:20-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>